



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Secretaria Municipal de Saúde

08
Dona

PROJETO BÁSICO

REFORMA E ADEQUAÇÕES DA AGENCIA TRANSFUSIONAIS DE CABO FRIO.

Objetivo

Estas especificações têm como objetivo estabelecer condições básicas para o fornecimento de materiais, equipamentos e prestação de mão de obra, necessários à execução dos serviços de reforma a serem executados no AGENCIA TRANSFUSIONAL, SITO A Rua Governador Valadares, s/n – São Cristovão – Cabo Frio, de acordo com as especificações contidas na planilha orçamentária e das orientações do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras.

PLANILHA DE QUANTITATIVO

Item		Descrição	Unid	Quant
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	05.100.0900-0	UNIDADE DE REFERENCIA, PARA DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, TAIS COMO: ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, DIÁRIAS, ART, UNIFORMES ALIMENTAÇÃO, ETC, E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERADAS.	UR	164,00
1.2	05.001.0011-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA, A PONTEIRO, COM RESPECT IVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	56,00
1.3	05.001.0014-0	DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO, CERAMICA OU MARMORE EM PAREDE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	56,00
2		REVESTIMENTO PISO		
2.1	13.390.0025-0	PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, HOMOGENEO, COM FLASH, COM 3MM DE ESPESSURA, ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE, DEVENDO ATENDER A A BNT, NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA, AO IMPACTO, SOLIDEZ, DUREZA E ACOAO D	M2	40,50
2.2	13.390.0058-0	RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR, PLANO OU CURVO, COM 7,5CM DE ALTURA, PARA PISOS VINILICOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	43,00
3		REVISÃO DAS INSTALAÇÕES		
3.1	05.105.0013-0	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	40,00
3.2	05.105.0016-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	40,00
3.3	05.105.0011-0	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	40,00
3.4	05.105.0016-0	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	40,00
4		PINTURA		
4.1	17.017.0010-0	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL	M2	54,00
4.2	17.017.0050-0	PINTURA INTERNA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINA DO ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO, INCLUSIVE LIXAMENTO, DUAS DEMAOIS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO	M2	54,00

Carlos Eduardo Félix de Campos
CREA 141
88100337-0

09
DUNY

4.3	17.018.0082-0	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR, SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LIXAMENTO COM LI XA FINA, UMA DEMA O DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	128,80
-----	---------------	--	----	--------

Deverá ser observada em toda a execução da obra a **Norma NBR 9050/2004** de acessibilidade.

Disposições Gerais

Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica da obra relativa ao CREA dos profissionais indicados. A Contratada deverá manter no canteiro de obras, em tempo integral, um profissional habilitado.

Serão de responsabilidade da Contratada todas as taxas, emolumentos e gestões para obtenção de ligações definitivas e ou aprovação da execução das instalações correspondentes, junto às concessionárias de água e esgoto, energia elétrica e telefonia.

A contratada deverá manter no canteiro o DIARIO DE OBRA com folhas numeradas em duas vias.

A contratada (de verá) fazer relatório fotográfico da evolução dos serviços com o registro anterior e posterior à realização de cada etapa. + APRESENTANDO-O JUNTAMENTE AOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA

Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos e de primeira qualidade, atendendo às especificações a descritas a seguir.

Quaisquer materiais de acabamento tais como cerâmicas, louças, esquadrias e metais, tintas etc., deverão ser submetidos à aprovação do setor de engenharia da Secretaria de Obras antes de serem aplicados.

A utilização de material similar deverá ser aprovada pela Fiscalização antes de seu emprego e será registrado no Diário de Obras.


Os materiais indicados nas Especificações servirão como referência para aquisição, tendo em vista a utilização que se quer dar à determinada aplicação destes materiais.

No caso de reformas, os materiais a serem empregados deverão sempre que possível seguir os mesmos padrões dos já existentes de modo a que não haja descontinuidades arquitetônicas e de instalações.

Evitando a citação, a todo o momento, de números das Normas para todos os materiais e serviços, estes deverão atender as Normas aplicáveis da ABNT, as quais servirão para dirimir quaisquer dúvidas.

A Contratada deverá seguir as normas de Segurança e Medicina do Trabalho aplicáveis ao porte da presente obra.

Deverá ser atendida a norma de acessibilidade NBR 9050/2004, principalmente no aspecto de deslocamento de portadores de deficiência (rampa máxima de 8%) e na montagem das áreas pertinentes a estes.


Carlos Eduardo Félix de Campos
CREA/RJ
88100337-0

10
Dum

Todos os funcionários da contratada deverão **obrigatoriamente** estar uniformizados com identificação em local visível do nome da contratada e estarem portando todos os **EPIs**, (equipamentos de proteção individual) tais como capacetes, botas, luvas etc.

Durante todo o período da obra a Contratada providenciará vigilância e segurança da área da obra.

O fornecimento, transporte e operação de todas as ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Instalação da Obra

A Contratada providenciará:

1-Instalações provisórias para seu pessoal, materiais e ferramentas, bem como local de escritório para a Fiscalização. Após o término da obra não deverá existir vestígio destas instalações, bem como de fossa, filtro e sumidouros utilizados para os banheiros provisórios se for o caso.

2-Não serão aceitas ligações provisórias de água e energia. Estas ligações serão as definitivas junto às concessionárias locais. Antes do término da obra a Contratada deverá procurar o setor da SECSA para transferência de titularidade destas contas quando for o caso.

3-Vedação provisória da área com tapumes promovendo a segurança absoluta dos servidores da unidade (se for o caso) enquanto os serviços forem executados.

4-Fornecimento e fixação da placa de obra nos padrões a qual determina a Prefeitura Municipal de Cabo Frio.

5-Afixação das placas dos responsáveis pela execução dos projetos.

Limpeza e entrega da obra

A obra será entregue sem entulhos, totalmente limpa e desimpedida e a limpeza compreenderá os seguintes itens:

- vidros limpos sem vestígios do manuseio dos materiais de instalação
- esquadrias sem vestígios de pintura e fitas de proteção da pintura
- granitos limpos e com todo o polimento refeito em função da instalação
- azulejos limpos e com o rejunte uniforme e sem diferença de tonalidade
- pisos e rodapés limpos e com a proteção indicada com coloração uniforme
- pavimentos externos rejuntados e sem quebra das peças
- pinturas sem vestígios de fitas de proteção e coloração uniforme sem corrimentos de excesso de tinta e sem respingos no chão e em outras superfícies
- granitos rejuntados e limpos sem vestígios do rejunte dos azulejos
- todos os excessos de massas ausentes de quaisquer superfícies
- aparelhos sanitários, louças, ralos e complementos limpos


Carlos Eduardo Félix de Campos
CREA RJ
88100337-0

Serão verificadas e testadas todas as instalações a seguir descritas:

-instalações de água, esgoto e águas pluviais.

Quando da execução da obra, a administração será chamada para atestar a sua instalação

-colocação de pisos e rodapés;

-pintura no geral


Carlos Eduardo Félix de Campos
CREA/RJ
88100337-0

11
D. W. M.